

## 68 – Verenkelaar

Beschrijving oplossing	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Automatische scheiding van balken en planken vanuit het pakketlossysteem voor enkelvoudig dwarstransport (zie foto)</li><li>▪ In combinatie in te zetten bij opvoersysteem voor mechanische bewerking</li><li>▪ Fysieke belasting van werknemers wordt beperkt.</li><li>▪ Productie snelheid kan worden opgevoerd.</li><li>▪ Voor een juiste werking is maatwerk voor transport, in-, door- en afvoer noodzakelijk</li></ul>
------------------------	--

Soort oplossing	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Technisch en logistiek</li></ul>
-----------------	--

Mate risico reductie	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vermindering van knelpunt fysieke belasting</li></ul>
----------------------	---

Oplossing voor	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tillen</li><li>▪ Dragen</li><li>▪ Energetisch belastende arbeid</li><li>▪ Werkhouding</li></ul>
----------------	---



<b>Beoogde effecten</b>	
Arbo / ergonomie effect	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minder energetisch belastende arbeid.</li> <li>▪ Verminderde tilbelasting</li> <li>▪ Sterk verminderde handmatige verticale en horizontale verplaatsingen.</li> <li>▪ Minder belastende werkhoudingen</li> </ul>
Efficiency effect	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sneller werken.</li> <li>▪ Hogere productie mogelijkheden</li> </ul>
Baten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besparing van loonkosten door minder personeelsinzet</li> </ul>
<b>Kenmerken</b>	
Specificaties	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verschillende maatvoeringen voor verschillende toepassingen</li> <li>▪ Maatwerk voor iedere toepassing</li> </ul>
Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Goede afscherming van transportsysteem</li> </ul>
Ergonomie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transport en invoerhoogte is werkhoogte</li> </ul>
<b>Randvoorwaarden</b>	
Technisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Periodieke beoordeling /keuring arbeidsmiddel</li> <li>▪ Periodiek onderhoud.</li> </ul>
Omgevingsaspecten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voldoende ruimte voor onderhoud</li> <li>▪ Voldoende ruimte voor aan- en invoer van stammen</li> <li>▪ Voldoende ruimte voor heftruck of kraantransport.</li> </ul>
<b>Implementatie</b>	
Invoeringstermijn	3 maanden
Aanschafkosten	20.000,- euro (incl. ontwikkelingskosten maatwerk)
Bijkomende kosten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Periodieke beoordeling/keuring.</li> <li>▪ Periodiek onderhoud.</li> </ul>
Fabrikant / leverancier	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Weidner Machinebouw BV Havezatheweg 4 8061 PL Hasselt (ov) <a href="http://www.weidner.nl">www.weidner.nl</a> 0529-426310</li> </ul>